

**CUB RESIDENCIAL DISTRIBUÍDO EM MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, CUSTO ADMINISTRATIVO E EQUIPAMENTO POR PROJETO-PADRÃO CONFORME NBR 12.721/2006 - DESONERADO**



Referente: NOVEMBRO DE 2015

### Composição

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	540,69	600,34	580,13	424,87
Mão-de-obra	699,97	587,43	552,38	476,97
Desp. Administrativa	48,75	12,96	11,66	12,09
Equipamento	2,81	2,72	2,85	1,42
<b>TOTAL</b>	<b>1.292,22</b>	<b>1.203,45</b>	<b>1.147,02</b>	<b>915,35</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	535,38	547,46	492,15	483,24
Mão-de-obra	960,02	849,18	762,58	733,17
Desp. Administrativa	45,77	54,89	25,32	20,96
Equipamento	0,20	0,04	3,82	3,64
<b>TOTAL</b>	<b>1.541,37</b>	<b>1.451,57</b>	<b>1.283,87</b>	<b>1.241,01</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	799,44	681,62	685,53
Mão-de-obra	1.041,62	806,84	906,27
Desp. Administrativa	43,27	29,86	25,90
Equipamento	0,24	3,61	5,47
<b>TOTAL</b>	<b>1.884,57</b>	<b>1.521,93</b>	<b>1.623,17</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL	CSL-8	CSL-16
Material	606,84	492,66	668,88
Mão-de-obra	850,08	767,41	1.021,99
Desp. Administrativa	33,93	26,78	30,04
Equipamento	6,45	4,09	6,34
<b>TOTAL</b>	<b>1.497,30</b>	<b>1.290,94</b>	<b>1.727,25</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL	CSL-8	CSL-16
Material	697,51	590,78	791,35
Mão-de-obra	858,22	788,96	1.051,18
Desp. Administrativa	33,93	26,78	30,04
Equipamento	6,45	4,13	6,30
<b>TOTAL</b>	<b>1.596,11</b>	<b>1.410,65</b>	<b>1.878,87</b>

Item	Galpão Industrial e Residência Popular	
	RP1Q	GI
Material	464,92	306,96
Mão-de-obra	914,67	426,93
Desp. Administrativa	0,00	0,00
Equipamento	3,58	1,51
<b>TOTAL</b>	<b>1.383,17</b>	<b>735,40</b>