

CUB RESIDENCIAL DISTRIBUÍDO EM MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, CUSTO ADMINISTRATIVO E EQUIPAMENTO POR PROJETO-PADRÃO CONFORME NBR 12.721/2006 - DESONERADO



Referente: MAIO DE 2014

Composição

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	506,45	568,62	550,65	402,08
Mão-de-obra	575,85	483,79	454,83	392,29
Desp. Administrativa	42,27	11,24	10,11	10,48
Equipamento	2,79	2,70	2,83	1,41
TOTAL	1.127,36	1.066,35	1.018,42	806,26

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	487,07	504,37	453,11	445,96
Mão-de-obra	795,57	703,60	632,21	608,03
Desp. Administrativa	39,69	47,59	21,95	18,17
Equipamento	0,20	0,04	3,79	3,61
TOTAL	1.322,53	1.255,60	1.111,06	1.075,77

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	711,05	617,50	628,97
Mão-de-obra	863,24	668,29	750,77
Desp. Administrativa	37,52	25,89	22,46
Equipamento	0,24	3,57	5,42
TOTAL	1.612,05	1.315,25	1.407,62

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL	CSL-8	CSL-16
Material	548,27	453,99	618,21
Mão-de-obra	705,26	636,09	846,93
Desp. Administrativa	29,41	23,22	26,05
Equipamento	6,40	4,06	6,29
TOTAL	1.289,34	1.117,36	1.497,48

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL	CSL-8	CSL-16
Material	624,86	543,92	728,76
Mão-de-obra	711,98	653,68	870,82
Desp. Administrativa	29,42	23,22	26,05
Equipamento	6,40	4,09	6,24
TOTAL	1.372,66	1.224,91	1.631,87

Item	Galpão Industrial e Residência Popular	
	RP1Q	GI
Material	427,85	278,29
Mão-de-obra	760,19	353,81
Desp. Administrativa	0,00	0,00
Equipamento	3,55	1,49
TOTAL	1.191,59	633,59