

**CUB RESIDENCIAL DISTRIBUÍDO EM MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, CUSTO ADMINISTRATIVO E EQUIPAMENTO POR PROJETO-PADRÃO CONFORME NBR 12.721/2006 - DESONERADO**



Referente: DEZEMBRO DE 2014

### Composição

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	516,66	578,52	560,33	409,55
Mão-de-obra	634,53	532,71	500,88	432,33
Desp. Administrativa	44,40	11,81	10,62	11,01
Equipamento	2,79	2,70	2,83	1,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.198,38</b>	<b>1.125,74</b>	<b>1.074,66</b>	<b>854,30</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	499,79	516,20	463,92	456,37
Mão-de-obra	872,36	771,60	693,06	666,40
Desp. Administrativa	41,69	49,99	23,06	19,09
Equipamento	0,20	0,04	3,79	3,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.414,04</b>	<b>1.337,83</b>	<b>1.183,83</b>	<b>1.145,47</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	729,84	632,52	647,72
Mão-de-obra	946,54	733,03	823,44
Desp. Administrativa	39,41	27,19	23,59
Equipamento	0,24	3,57	5,42
<b>TOTAL</b>	<b>1.716,03</b>	<b>1.396,31</b>	<b>1.500,17</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL	CSL-8	CSL-16
Material	561,94	465,17	633,10
Mão-de-obra	772,74	697,39	928,67
Desp. Administrativa	30,90	24,40	27,36
Equipamento	6,40	4,06	6,29
<b>TOTAL</b>	<b>1.371,98</b>	<b>1.191,02</b>	<b>1.595,42</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL	CSL-8	CSL-16
Material	640,05	556,34	745,38
Mão-de-obra	780,13	716,88	955,09
Desp. Administrativa	30,90	24,40	27,36
Equipamento	6,40	4,09	6,24
<b>TOTAL</b>	<b>1.457,48</b>	<b>1.301,71</b>	<b>1.734,07</b>

Item	Galpão Industrial e Residência Popular	
	RP1Q	GI
Material	439,25	285,76
Mão-de-obra	831,96	387,96
Desp. Administrativa	0,00	0,00
Equipamento	3,55	1,49
<b>TOTAL</b>	<b>1.274,76</b>	<b>675,21</b>