

Referente: OUTUBRO DE 2009

Composição

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	435,36	493,19	481,18	333,25
Mão-de-obra	408,98	343,45	322,93	278,67
Desp. Administrativa	31,24	8,31	7,47	7,75
Equipamento	2,05	1,98	2,08	1,04
TOTAL	877,63	846,93	813,66	620,71

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	428,95	450,15	408,26	398,98
Mão-de-obra	563,38	498,28	447,60	430,45
Desp. Administrativa	29,33	35,17	16,23	13,43
Equipamento	0,14	0,03	2,78	2,65
TOTAL	1.021,80	983,63	874,87	845,51

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	621,43	548,52	570,52
Mão-de-obra	611,30	473,33	531,72
Desp. Administrativa	27,73	19,13	16,60
Equipamento	0,18	2,63	3,98
TOTAL	1.260,64	1.043,61	1.122,82

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	R-1	R-8	R-16
Material	489,12	418,36	567,81
Mão-de-obra	499,21	450,41	599,76
Desp. Administrativa	21,74	17,16	19,25
Equipamento	4,70	2,98	4,62
TOTAL	1.014,77	888,91	1.191,44

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	547,88	490,13	656,59
Mão-de-obra	503,97	462,94	616,75
Desp. Administrativa	21,74	17,16	19,25
Equipamento	4,70	3,01	4,59
TOTAL	1.078,29	973,24	1.297,18

Item	Galpão Industrial e Residência Popular	
	RP1Q	GI
Material	365,66	253,68
Mão-de-obra	537,71	250,54
Desp. Administrativa	0,00	0,00
Equipamento	2,61	1,10
TOTAL	905,98	505,32