

Referente: DEZEMBRO DE 2012

## Composição

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	467,67	522,13	505,27	366,53
Mão-de-obra	567,95	477,07	448,56	386,94
Desp. Administrativa	39,44	10,49	9,44	9,78
Equipamento	2,75	2,66	2,79	1,39
<b>TOTAL</b>	<b>1.077,81</b>	<b>1.012,35</b>	<b>966,06</b>	<b>764,64</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	456,91	470,46	423,89	416,82
Mão-de-obra	783,92	693,28	622,92	599,04
Desp. Administrativa	37,03	44,40	20,49	16,95
Equipamento	0,19	0,04	3,73	3,56
<b>TOTAL</b>	<b>1.278,05</b>	<b>1.208,18</b>	<b>1.071,03</b>	<b>1.036,37</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	666,53	578,04	589,35
Mão-de-obra	850,57	658,53	739,79
Desp. Administrativa	35,01	24,16	20,95
Equipamento	0,24	3,52	5,34
<b>TOTAL</b>	<b>1.552,35</b>	<b>1.264,25</b>	<b>1.355,43</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL	CSL-8	CSL-16
Material	510,06	426,03	579,56
Mão-de-obra	694,81	626,74	834,51
Desp. Administrativa	27,45	21,67	24,31
Equipamento	6,31	4,00	6,20
<b>TOTAL</b>	<b>1.238,63</b>	<b>1.078,44</b>	<b>1.444,58</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL	CSL-8	CSL-16
Material	580,97	510,03	682,62
Mão-de-obra	701,43	644,10	858,07
Desp. Administrativa	27,45	21,67	24,30
Equipamento	6,31	4,03	6,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.316,16</b>	<b>1.179,83</b>	<b>1.571,14</b>

Item	Galpão Industrial e Residência Popular	
	RP1Q	GI
Material	390,69	257,26
Mão-de-obra	748,77	348,63
Desp. Administrativa	0,00	0,00
Equipamento	3,50	1,47
<b>TOTAL</b>	<b>1.142,96</b>	<b>607,36</b>