

CUB RESIDENCIAL DISTRIBUÍDO EM MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, CUSTO ADMINISTRATIVO E EQUIPAMENTO POR PROJETO-PADRÃO CONFORME NBR 12.721/2006



Referente: MARÇO DE 2014

Composição

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	498,69	559,34	541,56	396,84
Mão-de-obra	649,29	545,37	512,78	442,34
Desp. Administrativa	42,65	11,34	10,20	10,58
Equipamento	2,79	2,70	2,83	1,41
TOTAL	1.193,42	1.118,75	1.067,37	851,17

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	480,08	496,74	446,45	439,03
Mão-de-obra	896,11	792,55	712,09	684,81
Desp. Administrativa	40,04	48,02	22,15	18,33
Equipamento	0,20	0,04	3,79	3,61
TOTAL	1.416,43	1.337,35	1.184,48	1.145,78

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	702,85	609,43	620,68
Mão-de-obra	972,33	752,80	845,71
Desp. Administrativa	37,86	26,12	22,66
Equipamento	0,24	3,57	5,42
TOTAL	1.713,28	1.391,92	1.494,47

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL	CSL-8	CSL-16
Material	540,93	447,84	609,83
Mão-de-obra	794,26	716,47	954,00
Desp. Administrativa	29,68	23,43	26,28
Equipamento	6,40	4,06	6,29
TOTAL	1.371,27	1.191,80	1.596,40

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL	CSL-8	CSL-16
Material	616,77	536,82	719,19
Mão-de-obra	801,84	736,34	980,90
Desp. Administrativa	29,68	23,43	26,28
Equipamento	6,40	4,09	6,24
TOTAL	1.454,69	1.300,68	1.732,61

Item	Galpão Industrial e Residência Popular	
	RP1Q	GI
Material	420,26	273,69
Mão-de-obra	855,94	398,53
Desp. Administrativa	0,00	0,00
Equipamento	3,55	1,49
TOTAL	1.279,75	673,71