

**CUB RESIDENCIAL DISTRIBUÍDO EM MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, CUSTO ADMINISTRATIVO E EQUIPAMENTO POR PROJETO-PADRÃO CONFORME NBR 12.721/2006**



Referente: JANEIRO DE 2015

**Composição**

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	517,52	579,92	561,65	410,75
Mão-de-obra	717,48	602,35	566,40	488,90
Desp. Administrativa	44,42	11,81	10,63	11,01
Equipamento	2,79	2,70	2,83	1,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.282,21</b>	<b>1.196,78</b>	<b>1.141,51</b>	<b>912,07</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	500,96	517,52	465,14	457,52
Mão-de-obra	986,35	872,42	783,60	753,47
Desp. Administrativa	41,70	50,01	23,07	19,09
Equipamento	0,20	0,04	3,79	3,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.529,21</b>	<b>1.439,99</b>	<b>1.275,60</b>	<b>1.233,69</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	731,86	634,27	649,37
Mão-de-obra	1.070,23	828,82	931,05
Desp. Administrativa	39,43	27,20	23,60
Equipamento	0,24	3,57	5,42
<b>TOTAL</b>	<b>1.841,76</b>	<b>1.493,86</b>	<b>1.609,44</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL	CSL-8	CSL-16
Material	563,56	466,36	634,81
Mão-de-obra	873,73	788,54	1.050,03
Desp. Administrativa	30,91	24,40	27,37
Equipamento	6,40	4,06	6,29
<b>TOTAL</b>	<b>1.474,60</b>	<b>1.283,36</b>	<b>1.718,50</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL	CSL-8	CSL-16
Material	641,87	557,61	747,31
Mão-de-obra	882,09	810,58	1.079,93
Desp. Administrativa	30,91	24,40	27,37
Equipamento	6,40	4,09	6,24
<b>TOTAL</b>	<b>1.561,27</b>	<b>1.396,68</b>	<b>1.860,85</b>

Item	Galpão Industrial e Residência Popular	
	RP1Q	GI
Material	440,28	286,33
Mão-de-obra	940,67	438,65
Desp. Administrativa	0,00	0,00
Equipamento	3,55	1,49
<b>TOTAL</b>	<b>1.384,50</b>	<b>726,47</b>