

CUB RESIDENCIAL DISTRIBUÍDO EM MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, CUSTO ADMINISTRATIVO E EQUIPAMENTO POR PROJETO-PADRÃO CONFORME NBR 12.721/2006



Referente: ABRIL DE 2015

Composição

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	523,93	586,58	567,87	415,52
Mão-de-obra	724,46	608,17	571,87	493,63
Desp. Administrativa	45,81	12,18	10,96	11,36
Equipamento	2,81	2,71	2,85	1,42
TOTAL	1.297,01	1.209,64	1.153,55	921,93

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	507,82	523,90	470,85	463,05
Mão-de-obra	995,86	880,86	791,16	760,73
Desp. Administrativa	43,01	51,57	23,79	19,69
Equipamento	0,20	0,04	3,81	3,63
TOTAL	1.546,89	1.456,37	1.289,61	1.247,10

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	743,92	642,67	656,64
Mão-de-obra	1.080,54	836,81	940,00
Desp. Administrativa	40,66	28,05	24,34
Equipamento	0,24	3,60	5,46
TOTAL	1.865,36	1.511,13	1.626,44

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL	CSL-8	CSL-16
Material	572,14	471,90	642,11
Mão-de-obra	882,12	796,13	1.060,16
Desp. Administrativa	31,88	25,17	28,23
Equipamento	6,44	4,08	6,33
TOTAL	1.492,58	1.297,28	1.736,83

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL	CSL-8	CSL-16
Material	652,01	563,88	755,46
Mão-de-obra	890,56	818,35	1.090,29
Desp. Administrativa	31,88	25,17	28,23
Equipamento	6,44	4,12	6,28
TOTAL	1.580,89	1.411,52	1.880,26

Item	Galpão Industrial e Residência Popular	
	RP1Q	GI
Material	447,79	290,85
Mão-de-obra	949,70	442,87
Desp. Administrativa	0,00	0,00
Equipamento	3,57	1,50
TOTAL	1.401,06	735,22